

LE GROUPE DES DOLMENS DU PLATEAU DE MASCOURBE



Situation, description, remarques, fouilles et bibliographie

Arnaud BOSC
2014

GRUPE DES DOLMENS DE MASCOURBE

Situation :

Sur la commune de Saint-Félix de Sorgues (Aveyron), sur le plateau de Mascourbe, qui fait partie de l'avant-causse de Saint-Affrique, à 1Km au Nord du hameau de Mascourbe, à 150m à l'est du chemin qui va de Mascourbe à Raouffenc, tout proche de la côte 716 de la carte IGN. Situé dans la partie Sud de la parcelle de La Devèze et au Nord de celle du Praluzas. Sur un pelenc typique entouré de buis et d'herbe rase.




Description :

Groupe de trois dolmens dont un monumental (1) et deux périphériques (2 et 3). Les plus hauts de l'avant-causse de Saint-Affrique avec 720m d'altitude. Suite aux différentes fouilles et au mobilier exhumé, ils ont été rattachés au faciès des « Treilles » du nom de la grotte éponyme située au pied de la falaise du Larzac, à gauche du cirque de Saint-Paul des Fonds et qui a fourni du mobilier similaire en grand nombre. Le plus imposant comporte deux piliers et une dalle de chevet trapézoïdale, la table est cassée obliquement, les deux morceaux reposant de chaque côté des piliers. (Dimension de la table : L=3,50m env, l= 2,50 env, orientation Est/Ouest). La table comporte un relief très irrégulier sur sa partie supérieure, d'où ressortent plusieurs cupules dont deux profondes. La dalle de chevet comprend sur la partie basse une gravure faite de deux traits joints à la base et qui s'évasent vers le haut sur une quarantaine de cm. Le deuxième dolmen est le mieux conservé, la table se trouve sur ses deux piliers, même si celui de l'Est s'est affaissé, ce qui a incliné la table dans la même direction. (Dimension de la table : L=2,50m env, l= 1,50 env, orientation Est/Ouest). Coté Ouest, petit muret en lauze, en guise de dalle de chevet. Le troisième dolmen est ruinée : la table et les piliers, où ce qu'il en restent, sont en position horizontale, l'un chevauchant l'autre. Pour le reste, voir les fiches de la thèse de J.Galtier, pages suivantes, même si certaines données sont à réactualiser.

Remarques :


Le site comporte d'autres possibles tumuli (5), dont certains apparaissent nettement. A divers endroits sur le site, quelques dalles plantées ressortent de terre d'une trentaine de centimètres au maximum sur une cinquante de centimètres de longueur environ. Le plus grand des trois dolmens est entouré d'un vaste champ de pierre arasant le pelenc, la répartition de ces pierres paraît équilibrés, l'ensemble ne semblant pas géologiquement en place. Le site est traversé par une draille, orienté Nord-Sud paraissant être plus ancienne que les chemins alentour. Le 3ème dolmen serait ruiné car il aurait été fouillé « à la dynamite » au 19ème par un curé de Saint-Gabriel et ses élèves (non vérifié mais voir dans la bibliographie, les fouilles réalisés à Soulsou, situé sur le plateau d'Hermilix tout proche et à Galtery). La présence d'un 4ème dolmen à 200m à l'Est (4), n'est pas vérifiée, même si plusieurs critères rendent l'hypothèse plausible. Situé sur le point le plus haut de cette butte, une grande dalle se trouve à ras de terre au milieu d'un buis, actuellement recouverte par un clapier sauvage, constitué de palettes, terre et branchages.

Vue aérienne IGN campagne 1966 (issu du site géoportail.fr) :



Des lignes régulières apparaissent au Nord du site, pouvant faire penser à un parcellaire qui ne se retrouve pas dans le cadastre actuel.

Extrait du plan cadastral, section B, feuille 000 B 112 : La Devèze (issu du site cadastre.gov.fr)




Références de la parcelle 000 B 112

Référence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

000 B 112
196 040 mètres carrés
LA DEVEZE
12400 SAINT-FELIX-DE-SORGUES

Vue cadastrale, version vectorielle, Mairie de Saint-Félix de Sorgues :



Coordonnées GPS et géographiques :

Mascourbe 1 :

Coordonnées GPS (Lambert II étendu) : 43.908712668344357 / 3.003118140622976

Coordonnées géographiques (IGN/Géoportail) : Lon : 3°00'11.1" E Lat : 43°54'31.3" N Alt : 721m

Mascourbe 2 :

Coordonnées GPS (Lambert II étendu) : 43.908053180202856 / 3.003372699022310

Coordonnées géographiques (IGN/Géoportail) : Lon : 3°00'12.1" E Lat : 43°54'29.0" N Alt : 720m

Mascourbe 3 :

Coordonnées GPS (Lambert II étendu) : 43.908476214855924 / 3.004281045869009

Coordonnées géographiques (IGN/Géoportail) : Lon : 3°00'15.4" E Lat : 43°54'30.4" N Alt : 718m

??????Mascourbe 4 : ????????


Coordonnées GPS (Lambert II étendu) : 43.908203383907690 / 3.006729232147339

Coordonnées géographiques (IGN/Géoportail) : Lon : 3°00'24.2" E Lat : 43°54'29.4" N Alt : 717m

MASCOURBE 1

Commune : St Félix de Sorgue

Canton : *St. Armand*



- Situation : A 1 Km au N. de Mascourbe, près d'un point culminant du plateau, non loin d'une vieille piste allant vers Caussanuéjols - Dans un pélenç au N. d'un champ cultivé. A cet endroit le plateau domine une dépression cultivée allongée vers l'Est.

Coordonnées Lambert : 653,4 - 178,7 - altitude : 720m



- Cadastre : Perluzas (Devèze de Mascourbe) n° II2 - Section B - feuille I

Propriétaire : Vve Roques, Louis - Mascourbe (I2)

En 2006 : M. Claude Hériot - Mascourbe.

- Description : Table cassée en 2 morceaux suivant une cassure oblique longue de 2,85. 1er morceau triangulaire : (2,3 x 2,1 x 2,85) E = 0,53 basculé vers le N - 2ème morceau : pentagone irrégulier (1,85 x 1,5 x 3 x 1,7 x 1,7) E = 0,58 basculé vers le S - Table reconstituée : 3,65 x 3,8 x 0,58 - Pilier S : 3,08 x 1,63 x 0,35 - Pilier N : 2,49 x 1,9 x 0,25 - Dalle de chevet trapézoïdale : H = 1m , L = 1,12 au sol - 0,65 en haut - max. 1,26 , E = 0,17
- Tumulus : ϕ = 12m
- Fouilles : Virenque (avant 1866) - Lalanne vers 1875 - B. Tournier - *LA ROZE*
- Folklore : " Tous les ans, à jour déterminé , on sacrifiait un jeune enfant .. le principal dolmen de Peyrussas servait d'autel " Virenque - M. SLAV - 1866 - p. 39)
- Bibliographie : Virenque (M. SLAV - 1866 - p: 42 , 43) - Lalanne (Mat. 1875 p. 275 - Indivis) Genova 1953 - E. Constantin - p. 85 sq .

Plans - Echelle : 1/100è - Orientation : 90° - (magnétique 1969)



: - Situation : A 900m au N. de Mascourbe - A un peu plus de 100m au S. S.E de Mascourbe I - Dans un pelenc au N d'un champ cultivé en bordure d'une vieille piste allant vers le N.

Coordonnées Lambert : 653,5 - 178,6 - altitude ; 720m

Cadastré : Devèze de Mascourbe - n° II2 - Section B - feuille I

Propriétaire ; Vve Roques, Louis - Mascourbe (I2)

en 2006 : M. Claude HERAUD - Mascourbe.
: - Description : Dolmen simple - Table : 2^m,75 x 1,57 x 0,33 - Pilier S : 2^m,17 x 1,05 x 0,25 - Pilier N : 2^m,04 x 0,86 x 0,17 - Pas de dalle de chevet mais murette (sûrement récente) (6 assises de pierres) h = 0^m,50 , à l'Ouest, à mi hauteur des piliers.
Tumulus : Ø = 9m environ

1 - Fouilles : Virenque (avant 1866) - Lalanne vers 1875 ? B. Tournier (indivis) ?


2 - Folklore : R.A.S.

3 - Bibliographie : Virenque (M. SLAV - 1866 p. 42, 43) - Lalanne (Mat. 1875 - p. 275) - E. Constantin - Genava - 1953 - p. 85 sq - Collection Tournier (indivis)

Plans - Echelle : 1/1000 - Orientation : 120° - (magnétique 1969)

MASCOURBE 3

Commune : St Félix de Sorgue Canton : Camargue



: - Situation : A 1Km au N. de Mascourbe - A 100m des dolmens de Mascourbe I (à l'Ouest) et de Mascourbe 2 (au Sud) - Dans un pelenc sur le plateau non loin d'une dépression cultivée s'étendant à l'Est de ce dolmen.

. Coordonnées Lambert : 653,5 - 178,7 - altitude : 720m

. Cadastre : Devèze de Mascourbe - n° II2 - Section B - Feuille I

Propriétaire : Vve Roques, Louis - Mascourbe (I2)

au 1006 : M. Claude HERAULT - MASCOURBE.

: - Description : Dolmen très ruiné, réduit à 2 morceaux de table et à un fragment de pilier gisant au sol - Table : 2 morceaux distants de 1^m,05 - (1^m,15 + 0,88 x 1,65 x 0,33 - Pilier rabattu vers l'Ouest : 1^m,38 x 1,35 x 0,2 Tumulus net (sauf vers l'Ouest) ϕ = 7m

1 - Fouilles : Inconnues - Ce dolmen semble être resté inaperçu par Virenque, Lalanne et Tournier.

2 - Folklore : R.A.S. (d'après p...)

3 - Bibliographie : Néant

Plans : Echelle : 1/1000 - Orientation : 70° - (Magnétique 1969) d'après table et partie fouillée .

- a pointes de flèches finement taillées
- b 1 perle en stéatite
- c grains de collier en tuf calcaire
- d grains de collier en os
- e coquilles et pendeloques
- f 2 belles épingle du type de Cluny
- g 1 petite poignard à rivets
- h 2 alènes pour tatouage
- i petits anneaux

Musée de Genève - (Genava 1953 - E. Constantin) - Collection Tournier

- + 1 pointe de javelot en silex (69 mm x 25 x 5) n° 3872
 - a 3 pointes de flèche en silex n° 3873/4/5 (moi : type 1 A et 1 K remarquables)
 - + 1 ciseau ou os utilisé n° 3876 (120 mm x 28 x 19)
 - + 1 fragment de poinçon n° 3877 longueur = 52 mm
 - c 2 grains en tuf calcaire (tonneau 11x11) et 10x8 n° 3866
 - b 1 grain en stéatite tonneau (13x6)
 - + 1 grain en ambre discoïde (6x18) n° 3869
 - d 2 grains en os en poulie n° 3868 n° 3868
 - d 2 grains en os discoïde
 - e 9 pendeloques en jayet en forme de canine n° 3864 type 21
 - e 1 pendeloque triangulaire en tuf, n° 3867
 - e 2 plaquettes en jayet (35x11x4), n° 3865 type 8
 - e 2 dents de canis perforées n° 3871
 - e 1 dent d'équis probablement fossile n° 3871 perforée
 - e 1 dent indéterminée perforée n° 3871
 - e 2 coquilles rustica (columbella) fossiles perforées n° 3886
 - e 1 coquille de murex perforée n° 3887
 - e 1 coquille de cardium perforée n° 3888
 - g 1 petit poignard en bronze (pauvre en étain) en feuille de saule, à languette, 3 trous avec rivets (102mmx18x3)
 - f 1 épingle treflée, lobe supérieur enroulé, croix de St André et bandes striées sur les lobes latéraux, cercle pointillé) et point repoussé (n° 3884) au centre (118 mm de long x 29x2)
 - f 1 épingle de même forme sans gravures (118x28x2) n° 3885
 - h 1 alène à tatouer 2 pointes (54x7x2) n° 3881
 - h 1 poinçon losangique (48x2) n° 3882
 - i 1 petit anneau fermé (Ø : 16 mm ; e : 3) n° 3878
 - i 1 anneau plat ouvert (Ø : 15 mm ; e : 1) n° 3879
 - i 1 anneau ouvert, section quadrangulaire extrémité aplaties (Ø : 24 ; e : 4) n° 3880
- Ce mobilier complète ceux de Déchelette et de Cartier ancien directeur des Musées de Genève, p. 85, Genava 1953.

55. Mascourbes 1 - Matériaux - juin 1875, p. 275 - Lalanne (S.V. La devèze de Mascourbe) (mobilier indivis entre Mascourbe 1 et 2)
- M.SLAV - 10, 1866, p. 34 à 51 - Virenque -S.V. dolmen de Peyrussas dit Peyro Lebado table délimitée : 3m42 x 2,76x0,62 (relevé par moi : 3m65x2,80x0,58).
- 6 flèches en silex
 - 1 fragment de polissoir en grès poterie
 - 5 grains de collier en calcaire
 - 1 couteau en silex (long : 9 cm, larg. 3 cm)

2 fragments de couteau de même nature
 94 dents humaines
 9 dents de carnassiers
 beaucoup d'ossements humains
 13 pointes de flèches
 1 lame en silex

Musée de Genève (Genève 1953 - E. Constantin) Collection
 Tournier indivis entre Mascourbe 1 et 2.
 1 pointe de javelot en feuille de laurier (60 x 22 x 6) silex
 n° 3962
 4 pointes de flèches (type 1 Δ) n° 3956/7/3960/1 fig. 30
 (sur la figure 30 je relève 4 autres pointes de flèches
 (3958-3953/4/5) savoir :
 . 1 pointe de flèche à pédoncule (n° 3958) type 1
 . 3 pointes de flèche losangiques (n° 3953, 4, 5)
 1 Scie horizontale n° 3964 (97 x 30 x 11) silex
 1 poinçon en os n° 3965 (l : 85 mm)
 1 alène à tatouer en bronze (53 x 3 x 2) B 4949
 1 fragment de poterie brun (3 chevrons) 3969 *Fouilles*
 1 fragment de poterie rouge sur engobe blanc
 époque gauloise) n° 3970
 1 petit anneau de bronze (\varnothing : 18 mm) B 4943
 3 grains en albâtre n° 3968
 1 grain en bronze (double trapèze - page 10) (12 mm x 15)
 B 4941
 2 grains en tuf calcaire (tube renflé au centre - type 16)
 B 4947-8
 2 petites perles en bronze (3967 et B 4942)
 1 grain en stéatite cylindrique type 3
 1 grain cylindrique (10 x 10) et 2 rondelles (en stéatite)
 2 canines de blaireau (meles taxus L.) long : 28 et 32 mm

Musée de Gap - Collection Tournier
 Mobilier indivis entre Mascourbe 1 et 2
 dents de bovidés et de canidés
 1 flèche à ailerons et pédoncule
 1 pointe de lance
 1 perçoir
 1 fragment d'outil en pierre
 1 fragment de bracelet en bronze ?
 1 perçoir en os ? l : 5 cm
 1 os de lapin l : 3 cm

56. Mascourbe 2. M. SLAV, 10, 1866, p. 34 à 51, Virenque (S.V.
 dolmen II de Peyrussas)
 5 dents humaines
 1 anneau en pierre calcaire
 2 fragments d'anneau en cuivre
 1 anneau en silice
 (ce dolmen avait été fouillé)

57. Mas de Bru. Collection Geniès, Millau
 1 cérithium
 Rondelles test et stéatite
 4 dents percées
 2 incisives de cervidé
 2 spirales en bronze (fil cylindrique type 33)
 1 perle en jadéite

3. — Dolmen de Mascourbe (Aveyron)

Ce dolmen est dans la commune de Saint-Félix-de-Sorgues, arrondissement de Saint-Affrique.

ARMES :

Une *pointe de javelot* et 8 *pointes de flèches* en silex.

La *pointe de javelot* (3962), en silex beige brun, est du type *feuille de laurier*, avec *barbelures naissantes* et *large pédoncule*; son extrémité est cassée (60 × 22 × 6). Quatre *pointes de flèches* sont du type *allongé*, avec *dentelures très fines*, *pédoncule* et *barbelures*; ce sont : 3956, beige rosé (30 × 9 × 5); 3959, beige rosé (34 × 7 × 4); 3960, grisâtre (41 × 11 × 4); 3961, grisâtre (40 × 11 × 4).

3954 — Silex beige rosé, losangique, avec *retouches* sur une face, l'autre étant presque plate (30 × 14 × 4).

3955 — Beige rosé, également losangique, mais plus allongée, retouchée sur une face seulement (50 × 18 × 6).

3958 — Beige rosé, est *crénelée*, avec *pédoncule aminci* (26 × 12 × 5).

3953 — Beige rosé, légèrement *bombée*, est en forme de *feuille* (35 × 15 × 5).

OUTILS :

3964 — Une *scie* horizontale en silex tirée d'une *plaquette grisâtre* avec *cortex blanc apparent*; la *tranche grisâtre* a été polie par le sciage (97 × 30 × 11).

3965 — Un *poinçon* épais en os, long de 85 mm.

B.4949 — Une *alène à tatouer*, *poinçon losangique* en bronze (53 × 3 × 2).

3969 — Petit *fragment de poterie* brune, décoré de trois chevrons.

3970 — Petit *fragment de poterie* à décor peint en rouge sur engobe blanc, d'époque gauloise, appartenant probablement à une inhumation postérieure.

OBJETS DE PARURE :

B.4943 — Petit *anneau* en bronze avec dessus plat (diam. 18 mm.).

3968 — Trois *grains* en albâtre, dont une *rondelle* (4 × 8) et deux *grains irréguliers* (5 × 16 et 2 × 17).

B.4941 — *Grain* en bronze du type 10 [double trapèze] (12 × 15).

3967 et B.4942 — Deux petites *perles* en bronze (3 × 8 et 5 × 8).

B.4947 et B.4948 — Deux *grains* en tuf calcaire, type 16, tube renflé dans sa partie centrale (25 × 15 × 9 et 38 × 13 × 9).

B.4946 — *Grain* en stéatite cylindrique, type 3 (17 × 11).

3966 — Un *grain* cylindrique (10 × 10) et 2 *rondelles* en stéatite (4 × 11 et 4 × 8).

B.4944 et B.4945 — Deux *canines* de *Meles taxus* L., perforées à la racine (long. 28 et 32).



3962

3962



3956



3959



3960



3961



3954



3955

3955



3958



3953



B.4949



3964

B.4949 3964



3965

3965

HISTORIOGRAPHIE, FOUILLES DIVERSES, MOBILIER (classement chronologique des articles et extraits) :

Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. 1838-1864

P.34 DES MONUMENTS DITS CELTIQUES ET DES LÉGENDES POPULAIRES du CANTON DE CORNUS ET De SES ENVIRONS. Michel VIRENQUE 1866

P. 39 : Sur ce que dit la légende à ce sujet : ainsi elle nous apprend que dans la commune de Saint-Jean-d'Alcas on sacrifiait tous les ans, à jour déterminé, un jeune enfant et que le principal dolmen des Peyrussas servait d'autel.

P. 42 : DOLMEN DES PEYRUSSAS, dit Peyro lébado (Situé dans la commune de St-Félix-de-Sorgues). Dans ce dolmen, deux pierres latérales servaient de supports à la table qui s'est délitée et qui présentait les dimensions suivantes : Longueur 3 mètres 42 centimètres. Largeur, 2 m 76 Epaisseur 0 m 62 » Orientation : de l'est à l'ouest. Objets trouvés : 6 flèches en silex; un fragment de polissoir en grès ; poterie celtique ; 5 grains de collier en pierre calcaire ; 94 dents d'homme et 9 de carnassiers; un couteau en silex long de 9 centimètres et large de 3 ; deux fragments de couteau de même nature ; beaucoup d'ossements humains.

P. 43 : DOLMEN DES PEYRUSSAS (Situé dans la commune de Saint-Félix-de-Sorgues). Ce dolmen est près du précédent. Sa table , qui est, soutenue par deux pierres posées de champ , présente les dimensions suivantes : Longueur 2 mètres 45 centimètres. Largeur 1 M 63 » Epaisseur 0 M 30 Orientation : du levant au couchant, Objets trouvés : 5 dents d'homme; 1 anneau en pierre calcaire; 2 fragments d'anneaux en cuivre; 1 anneau en silice. Ce dolmen avait été fouillé.

MICHEL VIRENQUE. Le viala-du-Pas-de-Jaux, 14 juillet 1866.

P. 283 : ANTIQUITÉS CELTIQUES ET GALLO-ROMAINES SIGNALÉES DANS L'AVEYRON **Par M. Ad. BOISSE, article rédigé en 1869**

P. 303

52. — Saint-Félix-de-Sorgues, canton de CAMARÈS. —

Entre Saint-Jean-d'Alcas et Saint-Félix-de-Sorgues, au lieu dit Peyrusson, se trouvent deux dolmens. L'un des deux, connu sous le nom de Peyro lebado, est placé sur un tumulus de 5 mètres de rayon. Les fouilles que l'on y a pratiqué ont fait découvrir cinq flèches en silex..

Société archéologique de Bordeaux (1874).

NOTES sur DES FOUILLES FAITES DANS QUELQUES DOLMENS DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-AFFRIQUE (Aveyron) Par M. Émile LALANNE.

P. 37 : « Un employé de la compagnie des chemins de fer du Midi, en résidence à Saint-Affrique, M. W, Zielinski, a bien voulu se charger de faire ces fouilles pour mon compte; son ardeur et son dévouement ont été couronnés d'un succès qui a dépassé toutes mes espérances, Je suis heureux de le remercier ici, car c'est son intelligence et son amitié qui me procurent le plaisir de présenter quelques objets curieux et de faire connaître une pièce d'une réelle importance 111. Zielinski a fouillé une vingtaine de (dolmens il a constaté qu'il n'y avait rien de fixe dans leur orientation il n'a jamais trouvé les ossements en place: mais, au contraire, tout dans un mélange complet; les objets très-nombreux qu'il a recueilli: consistent en flèches et lames en silex-, perles et rondes, de collier en crer-liicm, argile, ardoise, os, etc amulettes en crcr~ditcm., argile, dent de sanglier, flèches, perles, amulettes en bronze; ossements humains et d'animaux,

P. 39 : DOLMEN DE LA DEVÈZE DE MASCOURBE (commune de Saint-Félix de Sorgues. canton de Camarès). Treize pointes de flèches, une lame en silex. »

VILLE DE GENÈVE MUSEE DES BEAUX ARTS COLLECTIONS D'ART ET D'HISTOIRE Comptes-rendus pour l'année 1901

P. 44 : « Il convient de citer, parmi les acquisitions les plus importantes, la collection provenant des palafittes de Genève, formée par M. François Thioly, celle de M. B. Reber, l'admirable série d'objets recueillis dans les dolmens des départements de l'Aveyron et de la Lozère par le pasteur Benjamin Tournier, »

P21/22 : « 12 silex taillés (11 pointes de flèche et 1 scie), perles d'ambre et de jayet, 1 poinçon os, 1 fragment de poterie rouge peinte (gauloise), 1 fragment de poterie noire ornée de dents de scie, le tout provenant du dolmen de Mascourbe (Aveyron) »

Identification des dolmens de Férussac (Lozère) et de la Fagette (Aveyron) de la collection Tournier. D'autre part le pasteur Tournier « remplaçait toujours pieusement les ossements dans les dolmens ».

Ville de Genève : COMPTE RENDU DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE PENDANT L'ANNÉE 1905,
Présenté au Conseil Municipal par le Conseil Administratif en Avril 1906

P. 28 : « Une généreuse disposition testamentaire de M. B. Tournier nous a permis de classer plusieurs objets de prix au Musée archéologique et au Musée ethnographique.

Revue des études anciennes, Bordeaux 1911 « Mobilier funéraire de quelques dolmens de la région des Cévennes au musée d'Art et d'histoire de Genève » Alfred CARTIER

P.430 « L'auteur des fouilles, feu le pasteur Benjamin Tournier, qui exerça pendant nombre d'années son ministère à Saint-Laurent-Du-Cros (Hautes-Alpes), n'a malheureusement pas consigné les observations qu'il avait pu faire au cours de ses recherches ; du moins, aucune note concernant le mode de sépulture, la disposition et l'orientation des tombes et le position des objets n'a-t-elle été retrouvée dans ses papiers. Le mobilier livré par chaque dolmen avait été simplement fixé sur des cartons, avec l'indication des provenances, et c'est dans ces conditions que la collection a été acquise en 1905 par le Musée de Genève. Une partie des objets recueillis par Tournier au cours de ses fouilles a été léguée par lui au musée de Gap, mais le mobilier funéraire de chaque dolmen n'a généralement pas été divisé. Quand aux ossements, l'inventeur, nous écrit M.Cartailhac, les replaçaient toujours pieusement dans le dolmen.[...] Tournier était pourtant un archéologue averti, ainsi qu'en témoignent les fouilles méthodiques entreprises par lui, en compagnie de Mr Ernest Chantre, dans la nécropole de Peyre-Haute (Hautes-Alpes), et nous nous expliquons mal l'insuffisance des notes qui accompagnaient les collections qu'il avait conservées par devers lui.

P.434 : Dans la liste des 12 dolmens fouillés par B.Tournier :

« Dolmen de Mascourbe, commune de Saint-Félix de Sorgues, : nombreuses pointes de flèche et scie en silex ; poinçon en os ; grains de collier en jayet, en stéatite et en albâtre ; fragment de poterie brune ; fragment de poterie rouge d'époque gauloise, à décor peint en rouge sur engobe blanc (inhumation postérieure). »

Procès-verbaux des séances de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron 1912

P.78 : « Notre collègue (l'abbé Hermet) dit que, au cours d'une visite faite par les congressistes au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, son cœur de Rouergat a été à la fois réjoui et navré de rencontrer dans la grande salle consacrée au Préhistorique une vitrine toute garnie des dépouilles des dolmens de l'Aveyron, particulièrement de la région du Larzac. Il a remarqué principalement le mobilier funéraire des dolmens suivants : [...] Commune de St-Félix de Sorgues, Dolmen de Mascourbe (sorte de scie en silex au dos carré perles en jayet noir) [...] Comment ces reliques de l'Aveyron sont-elles arrivées jusqu'en Suisse ? Le musée de Genève les a acquises de M Benjamin Tournier, pasteur dans les Hautes-Alpes, qui pendant plusieurs années consécutives est venu fouiller les dolmens du Larzac et des environs. »

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris Année 1948 « Les populations énéolithiques de l'Aveyron » M. Marquié, 1948

P. 110 : Virenque a trouvé, au dolmen de Peyrussas, commune de Saint-Félix de Sorgues, 94 dents humaines et de nombreux ossements...

Genava 1953

CONSTANTIN, Emile. — Mobilier funéraire de dolmens de la région des « Grands Causses »

(Collection B. Tournier). n.s. I (1953), p. 85-116, 17 pi / déjà cité plus haut

LE CHALCOLITHIQUE DANS LE LANGUEDOC ORIENTAL Jacques AUDIBERT In: Gallia préhistoire. Tome 1, 1958. pp. 39-65


P. 45 : « Un outil typique et qui correspond à la scie (ou scie à encoches) de l'outillage campignien, est le couteau-raclor, allongé ou réniforme, poli le plus souvent sur les côtés et sur le dos. C'est un outil fréquent dans les habitats de surface et de grotte, dans les sépultures en dolmens et en grotte également, de cette époque. Il est, en outre, le plus souvent aménagé sur un silex particulier aux formations tertiaires du bassin de Sommières (Gard), silex en plaquettes avec cortex. Il a une assez grande diffusion. Signalons celui de la grotte de Fauzan (Cesseras, Hérault) et celui du dolmen de Mascourbe (cne de Saint-Félix-de-Sorgues, Aveyron).

Jean MAURY « Les étapes du peuplement sur les Grands Causses » 1967.

P. 265 : Les alènes losangiques, [...] figurent à un seul exemplaire dans la plupart des sites où ces objets ont été signalés : [...] Dolmen de Mascourbe (commune de Saint-félix de Sorgues ; Aveyron) un exemplaire.

P. 285 : Beaucoup de ceux-ci (dolmens) ont livré des mobiliers de tradition chalcolithique (flèches, éléments de parure) associés à des perles segmentées en os. Ainsi les dolmens de... Mascourbe.

Sources issus du Genova de 1953, cité plus haut.



POUJOL Jean : Le Rouergue aux Temps Mérovingiens 2015 P. 76 – Collection « Carnets d'Histoire et d'Archéologie »

Le dolmen Mascourbe 3, dont les différents éléments qui le constituent se trouvent à terre, aurait été fouillé selon la tradition orale, « à la dynamite par le curé de Saint-Gabriel et ses élèves ». En faveur de ce témoignage, on sait que plusieurs nécropoles de la région furent fouillées comme l'indique Jean POUJOL dans son livre sur le « Le Rouergue aux Temps Mérovingiens » de 2015 : « Ont totalement disparues, les objets déposés au début du XXème siècle au collège SAINT-GABRIEL de SAINT-AFFRIQUE et qui provenaient des fouilles pratiquées par les élèves à la nécropole de SOULSOU, mais aussi à celle de GALTERY (CARTAILHAC 1902. Emile Cartailhac. Le cimetière barbare de SAINT-AFFRIQUE. Aveyron. Bulletin de la Société archéologique du Midi N°29, pages 35 à 37, planche III). NECROPOLE de Galtery, fouillée en 1901, par les élèves du collège Saint-Gabriel de Saint-Affrique. (Le Rouergue Illustré. N°6, page 3)


Note : Nous faisons apparaître la fibule suivante dans notre inventaire car il n'est pas certain qu'elle ne fut pas retrouvée dans le contexte des dolmens de Mascourbe.

Les fibules en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du Ve s. Michel FEUGERE ap. J.-C. In: Revue archéologique de Narbonnaise. Supplément au tome 12, 1985. Les fibules en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C. pp. 5-509

P. 63 : SAINT-FELIX-DE-SORGUES Mascourbe

De ce site proviennent deux fibules conservées à Gap ; l'une d'elles, du début du Premier Âge du Fer, est marquée « Tombeau de Mas-Courbe, Viala, Aveyron » ; proviendraient-elles d'un seul et même site, peut-être alors un tertre comparable à celui du Maubert à La Roque Sainte-Marguerite ? Mobilier : Musée Départemental, Gap (Htes-Alpes). Bibl. : Inédit. pi. n° type 135 1693 var 22 **Coll. B. Tournier**, 1873 ; MDGa, sans n°.

Planche 135, n°1693, la fibule « aucissa »



Repris dans :

APPROCHE DE LA METALLURGIE DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON (FRANCE) AU COURS DES ÂGES DU FER (VIIe – Ier s. av. J.-C.) Philippe Gruat

P131 :

Par ailleurs, dans une région particulièrement bien pourvue en minerai de cuivre, dont l'exploitation remonte au Chalcolithique, on imagine mal un approvisionnement en objets de bronze uniquement par importation. Ces ressources minières, souvent mises en relation avec les dépôts de bronze de type launacien du Midi, furent certainement une contrepartie importante du négoce avec le monde méditerranéen (vin et céramiques), effectif au moins dès la deuxième moitié du VIe s. av. J.-C. Elles expliquent sans doute, avec l'existence d'un itinéraire commercial actif entre le littoral et les hautes terres du Massif Central, via le Larzac, la découverte de deux pièces exceptionnelles en bronze dans le Rouergue méridional : une fibule étrusque à Mascourbe, commune de Saint-Félix de-Sorgues (1) et une pince à épiler nord italique, avec incrustations de pâte de verre, au chemin de Caumillas près de Roquefort-sur-Soulzon.

(1) GRUAT Ph. 1995 : Les fibules du Premier et du début du Second Age du Fer en Rouergue (VIIe - IVe s. av. J.-C.), dans *Vivre en Rouergue* N° Spécial Cahiers d'Archéologie Aveyronnaise n°9, 1995, p. 121-139.

Présentation succincte des trois archéologues ayant effectués les fouilles recensées

Emile CARTAILHAC naissance 1845 Marseille – décès 1921 Genève



Préhistorien français qui a contribué à faire admettre l'existence d'un art pariétal paléolithique après l'avoir mise en doute. Président de la Société archéologique du Midi de la France (1914-1921)

Pendant les périodes estivales, il séjourne dans la demeure familiale de Saint-Affrique, demeure qu'il continuera à fréquenter avec bonheur jusqu'à sa mort. C'est aussi dans cette région qu'il commence ses premières explorations archéologiques aux côtés de l'abbé Victor Ancessy (1842-1878). Il fouille plusieurs dolmens du secteur et en 1866, il sollicite son admission à la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron par un courrier au président Adolphe Boisse, en soulignant « Je suis aveyronnais par mes intérêts et par ma famille » (fonds E. Cartailhac 13-J-1, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron).¹

Benjamin TOURNIER naissance 1821 Saint-Félix de Sorgue - décès 1904 Guiard, Algérie




Pasteur dans les Hautes-Alpes, archéologue, membre du Club Alpin Français dès les origines de celui-ci.

Il passa aussi de longs séjours aveyronnais dans sa famille natale à Saint-Félix de Sorgues, périodes pendant lesquelles il fit des fouilles de quelques tumuli et dolmens, dont ceux de Mascourbe. En 1903, il légua ses collections, d'une grande valeur scientifique selon les spécialistes, au musée départemental de Gap pour la majeure partie, mais aussi au musée des Beaux-Arts de Genève et à celui de Marseille.²

Échange épistolaire avec Emile Cartailhac.³

Émile LALANNE naissance 1831- décès 1909 Bordeaux



Archéologue, numismate, directeur du Poids public de Bordeaux
Membre correspondant de la Commission de topographie des Gaules en 1872 pour la Gironde
Membre fondateur de la Société archéologique de Bordeaux⁴

- 1 Article : « Émile Cartailhac et l'archéologie en Midi toulousain" <http://epmp.huma-num.fr/emile-cartailhac-1845-1921-et-larcheologie-en-midi-toulousain/> Sandra PÉRÉ-NOGUÈS 2018
- 2 Notice biographique : <https://saint-felix.pagesperso-orange.fr/BenjaminTournier.pdf> / Arnaud BOSCH 2012
- 3 Lettre manuscrite : <https://tolosana.univ-toulouse.fr/fr/archives/92z-8031>
- 4 Nécrologie in : « Revue belge de numismatique et de sigillographie » http://www.numisbel.be/1910_5.pdf Vte B de J 1910

PHOTOGRAPHIES :



Vue générale du site, vers le Nord - Dolmens 1,2,3, au fond à droite, le cirque de Saint-Paul des Fonds.



Mascourbe 1



Mascourbe 2



Mascourbe 3



Présumé Mascourbe 4