

Hauptgeschäft

Filiale

Filiale



PAUL HOLINGER AG

1416 BUBENDORF

4410 LIESTAL

4057 BASEL

Grüngenstrasse 15

Kasernenstrasse 23

Schliengerweg 12

Telefon 061/931 35 50

Telefon 061/921 22 20

Telefon 061/692 80 50

Tel. Anruf 061/931 35 70

Tel. Anmeldung erwünscht

gegründet 1902

NATURSTEINWERKSTÄTTE
Werkstätte für Grabmal- und
Renovationsarbeiten
SS EDV
Naturstein für Innen- und Garten

Ber	Bespr	Erl	Stgn	Fthg

## Offerte

Offerte Nr.: 1785

Telefon: 411 08 40

Betrifft: Grenzsteine Grenze Münchenstein-Arlesheim

Gemeindeverwaltung  
Bauabteilung  
4142 Münchenstein

Liefertermin: nach Vereinbarung  
Lieferung: franko unser Werkhof  
Sachbearbeiter: Herr Stritt

Bubendorf, 07.10.94 HS/es

Für Ihre freundliche Anfrage danken wir Ihnen bestens und unterbreiten Ihnen gerne folgendes Angebot:

Am 5.10.94 haben wir mit Hr. Baltisberger, Benkenstr. 6 Münchenstein die Grenzsteine 3.7 bis 3.21 besichtigt. Es soll geprüft werden, wie hoch etwa der Steinmetzaufwand ist, wenn man nur das Notwendigste repariert. Ziel soll nicht sein, die Steine "neu" zu machen, sondern die Steine zu erhalten. Das heisst vor allem, offene Risse und Löchli auszukitten.

Zudem ist denkbar, Zahlen, die in einigen Jahren verschwinden, nachzuhauen.

Ob Wappen ergänzt werden, muss mit der Denkmalpflege abgesprochen werden. (z.B. Stein 3.20)

Der Aufwand beträgt für die Steine No. 3.6 - 3.21 ca.:

Steinmetz 25 x 75.40 Fr. 1'885.--

Auswärtszulagen 3 x 15.-- Fr. 45.--

Kleinmaterial, Kitt, Kleinkompressor etc. Fr. 400.--

Technische Leitung Fr. 500.--

ca. Fr. 2'830.--

Der Aufwand für die Wappen bei Stein 3.20 würde ca. 30 Std. 77.-- Fr. 2'310.--

betragen und für diesen Fall sollte man den Stein in die Werkstatt nehmen.

Vierung + Kitt ca. Fr. 190.--

ca. Fr. 2'500.--

Die Arbeiten werden in Regie ausgeführt.

Wir empfehlen uns höflich für die Ausführung der offerierten Natursteinarbeiten.

Beilage : Notizen

Mit freundlichen Grüßen  
PAUL HOLINGER AG BUBENDORF